

报告编号：鸿鯤咨询 2026-019

蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务
区充（换）电站高压改迁工程

审查咨询报告

鸿鯤咨询集团有限公司

二〇二六年八月十二日



蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区

充（换）电站高压改迁工程

审查咨询报告

四川蜀道新能源科技发展有限公司：

我单位接受贵司聘用，对四川中鼎高工勘测设计有限公司完成的《蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程》，进行了造价咨询审查。与该工程审核相关资料的真实性、完整性由资料提供单位负责，我们的责任是根据所接收的工程资料，依据建设部《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）等基本建设相关法律法规，独立、客观、公正的发表审核意见。

一、项目概况

1、项目名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程

2、工程概况：

本充电站位于四川省成都市金堂县沪蓉高速淮口服务区，负荷性质为三级负荷。本工程设计范围：本工程淮口服务区(成都方向)由暂定项目杆 N1# 杆" T" 接后产权分界点起，新敷设电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm² 下杆至移位利旧箱变(1600kVA)；本工程淮口服务区(巴中方向)由暂定项目杆 N1#

杆"T"接后产权分界点起,新敷设电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm² 下杆至移位利旧箱变(1600kVA);此部分的电气设备及土建工程量均为本次设计范围。

3、建设单位:四川蜀道新能源科技发展有限公司

4、编制单位:四川中鼎高工勘测设计有限公司

二、评审依据

1. 委托方与审核方签订的咨询合同文件;

2. 四川中鼎高工勘测设计有限公司编制的《蜀道新能源科技发展有限公司准口服务区充(换)电站高压改迁工程》招标控制价;

3. 四川中鼎高工勘测设计有限公司设计的《蜀道新能源科技发展有限公司准口服务区充(换)电站高压改迁工程》施工图;

4. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本工程量计算规范;

5. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件;

6. 安全文明施工费按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知川建行规(2024)15号文规定的费率基本费计取;

7. 夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费,按四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知川建标函(2024)

3159 号文规定的费率标准计取；

8. 人工费调整按四川省建设工程造价总站川建价发〔2025〕41 号执行；

9. 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定费率标准Ⅲ类计取；

10. 销项增值税税率按川建造价发〔2019〕181 号文《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建筑工程计价依据调整办法>的通知》9%执行，综合附加税税率暂按 2020 定额规定费率 0.261% 计算；

11. 材料价格按《成都市工程造价信息》金堂县及成都市 2026 年 7 期信息价计取，信息价中没有的材料按市场价执行(不含税)；

12. 有关的施工规范与工程验收规范；其他对建设工程工程量清单招标控制价编制起指导作用的相关法律法规、政策文件等；

13. 其他有关文件。

三、评审程序

（一）工作开展进程

1. 接收资料：由鸿鲲咨询集团有限公司接收项目所有资料，并做好资料交接清单。

2. 审核阶段：根据设计施工图及相关资料对项目送审招标控制价进行全面详细审核，形成的初稿在经过项目负责人复核后，提交二级复核。

3. 复核阶段：对核对后的初稿进行内部三级复核，并提交委托人确认核实，并进行合理的调整；

4. 定稿、出具成果：依据核对后的复核结果进行定案确认，并出具审核咨询报告。

（二）三级复核流程

一级复核：项目负责人复核，要求对专业形成的审核工作底稿逐一复核，包括工程量、单价、项目特征、取费等，发现问题及时指出，并督促助审人员及时修改完善。

二级复核：要求项目负责人完成了详细复核后，二级复核再对审核工作底稿中的重要事项及审核程序的执行以及审核结论等进行复核。

三级复核：质量控制部复核，要求对审核过程中的重大问题，重要的审核工作底稿及审核报告进行复核。

四、审核意见

（一）主要调整内容及原因：

1. 评审时对以下项目进行调整：

（1）电杆组立 $\phi 190 \times 12\text{m}$ （利旧），送审综合单价 1872.40 元/根，审核调整为 1046.59 元/根，审核调减金额约 0.17 万元；

（2）电杆基坑土方施工 普通土 挖深(m) ≤ 2 ，送审综合单价 1885.40 元/基，审核调整为 56.10 元/m³，审核调减金额约 0.37 万元；

（3）接地母线 热镀锌扁钢 -50 $\times$ 5，送审清单拆分项目，审核调整为 26.25 元/m，审核调增金额约 0.11 万元；

（4）接地装置调试 独立接地装置 ≤ 6 根接地极，送审清单拆分项目，审核调整为 576.19 元/系统，审核调增金额约 0.12 万元；

(5) 架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 70, 送审综合单价 11040.66 元/km, 审核调整为 13648.51 元/km, 审核调增金额约 0.21 万元;

(6) 10kV 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm², 送审综合单价 283.40 元/m, 审核调整为 301.01 元/m, 审核调增金额约 0.55 万元;

(7) 组合型成套箱式变电站整套启动调试, 送审综合单价 1739.70 元/系统, 审核调整为 1074.11 元/系统, 审核调减金额约 0.13 万元;

(8) 送配电装置系统 断路器调试, 送审清单多计, 送审综合单价 1739.70 元/系统, 审核调减金额约 0.35 万元;

(9) 送配电装置系统 隔离开关调试, 送审清单多计, 送审综合单价 829.40 元/系统, 审核调减金额约 0.17 万元;

(10) 箱变围栏 (H=1.8m), 送审综合单价 276.05 元/m, 审核调整为 242.69 元/m, 审核调减金额约 0.17 万元;

(11) 户外接地母线 热镀锌扁钢 -50×5, 送审综合单价 26.53 元/m, 审核调整为 54.62 元/m, 审核调增金额约 0.26 万元;

(12) 因部分项目工程量调整和安全文明费费率调整导致规费及税金等金额相应进行了调整。

五、评审结论

蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充(换)电站高压改迁工程送审金额为 346064.92 元, 经评审后金额为 345095.55 元, 审减金额合计 969.37 元, 审减率 0.28%。

鸿鲲咨询集团有限公司（行政公章）：



审核人（签字并盖执业章）



杨勤

主审人（签字并盖执业章）



贺健

2026 年 8 月 12 日

蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程 工程

招标控制价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)



蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 345096.55元

(大写): 叁拾肆万伍仟零玖拾陆元伍角伍分

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____



(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程

第1页共2页

一、工程概况

本工程设计为四川蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程

本充电站位于四川省成都市金堂县沪蓉高速淮口服务区，负荷性质为三负荷。本工程设计范围：本工程淮口服务区（成都方向）由暂定项目杆N1#杆“T”接后产权分界点起，新敷设电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²下杆至移位利旧箱变（1600kVA）；本工程淮口服务区（巴中方向）由暂定项目杆N1#杆“T”接后产权分界点起，新敷设电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²下杆至移位利旧箱变（1600kVA）；此部分的电气设备及土建工程量均为本次设计范围。

本工程新建工程量：

1、电气部分：

1.1、高压部分：本工程新敷设电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²，310m，新建一二次融合开关2台，移位利旧箱变（1600kVA）两台，利旧原隔离开关2组，避雷器2组。

2、土建部分：

1.1、新建1*2孔CPVC Φ150电缆直埋通道，245米；新建电缆直线井3口，新建电缆转角井3口，箱变基础2座。

3、拆除部分：

1.1、拆除原有电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²，约136米（2段）；拆除电杆2基（Φ190*12m）。

二、招标控制价编制范围

本招标控制价编制范围：施工图纸范围，包括施工图纸的报批（包含但不限于报供电局审核）；材料设备的采购、安装、维护、系统调试、移交、培训及质保服务等。

三、施工图招标控制价编制依据

1、本项目充电站新建工程工程施工图设计；

2、四川省住房和城乡建设厅颁布《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年版）；

3、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、川建价发〔2025〕41号文，四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；

5、材料价格按现行材料市场价格、《成都市工程造价信息》金堂及成都市2026年7月信息价计取；

6、施工现场实际情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；

7、与本工程相关有关的规范、标准、技术资料及其它相关资料。

四、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求

1、工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求；

2、材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求；

3、本项目还必须通过当地电力主管部门的各项专项验收。

五、其他说明的事项

总 说 明

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程

第2页共2页

- 1、本项目招标控制价金额（含暂列金）为345096.55元（其中不含税暂列金31372.42元）。
- 2、总价措施中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）按基本费率计入。
- 3、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，按III档取费。
- 4、暂列金金额以项计取：31372.42元。
- 5、税金：本工程销项增值税税率按川建造价发[2019]181号文《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建筑工程计价依据调整办法〉的通知》9%执行，综合附加税税率暂按2020定额规定费率0.261%计算。
- 6、本工程综合考虑垃圾外运及处置费用，已包含在报价中，结算时不另计算。
- 7、本工程不涉及通电措施费，土地永久占地赔偿费，线路青苗赔偿费，结算时不另计算。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【安标段：
装工程】

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	200241.98	
1.1	电杆及架空导线	7764.88	
1.2	高压电缆	97034.50	
1.3	10kV以下架空配电线路	65513.42	
1.4	变压器安装	28128.32	
1.5	监控及其他	1800.86	
1.6	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费		-
3	其他项目	20024.20	-
3.1	其中：暂列金额	20024.20	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费		-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	220266.18	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充(换)电站高压改迁工程\单项工程【安
装工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		220266.18	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电杆及架空导线								
1	030410001001	电杆组立 φ190×12m（利旧）	1. 名称：锥形水泥杆, 非预应力, 法兰组装杆, 12m, 190mm, M 2. 材质：水泥杆 3. 规格：φ190×12m 4. 类型：详设计，底盘、卡盘根据设计要求配置 5. 地形：各种地形综合 6. 运距：机械人力综合 7. 土质：各种土质综合 8. 电杆基础及接地：（另列） 9. 其他：含吊装、脚手架、 工地运输（运距、运输方式自行综合考虑）等，满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求。	根	2	1046.59	2093.18	924.50	393.86	
本页小计							2093.18	924.50	393.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	041001010002	电杆组立 φ190×12m（拆除）	1. 名称：锥形水泥杆, 非预应力, 法兰组装杆, 12m, 190mm, M 2. 材质：水泥杆 3. 规格：φ190×12m 4. 类型：详设计，底盘、卡盘根据设计要求配置 5. 地形：各种地形综合 6. 运距：机械人力综合 7. 土质：各种土质综合 8. 电杆基础及接地：（另列） 9. 其他：含吊装、脚手架、 工地运输（运距、运输方式自行综合考虑）等，满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求。	根	2	382.73	765.46	371.46	120.48	
3	010101004003	电杆基坑土方施工 普通土 挖深（m）≤2	1. 名称：电杆基坑土方施工 普通土 挖深（m）≤2 2. 尺寸：0.5*0.5*2m 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	m3	1	56.10	56.10	33.87	0.98	
4	030409002004	接地母线 热镀锌扁钢 -50×5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50×5 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	m	40	26.25	1050.00	378.00	26.00	
本页小计							1871.56	783.33	147.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030409001005	接地极 ∠ 50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	根	4	98.94	395.76	87.00	43.40	
6	030414011006	接地装置调试 独立 接地装置 ≤6根接地极	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	系统	2	576.19	1152.38	547.14	178.80	
7	030410003007	架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 70	1. 名称：导线架设 2. 型号：JKLYJ-10/70 3. 规格：10/70 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	km	0.165	13648.51	2252.00	131.21	7.27	
		分部小计					7764.88	2473.18	770.79	
		030408 高压电缆								
本页小计							3800.14	765.35	229.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030408001008	10kV电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV22-8.7/15kV 3. 规格：3×70mm2 4. 材质：铜芯带铠 5. 敷设方式、部位：详见设计，各种情况综合 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 地形：以现场实际情况为准 8. 工地运输：运距、运输方式综合考虑 9. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	m	310	301.01	93313.10	1956.10	204.60	
9	030408006009	10kV电缆终端, 3×70, 户内终端, 冷缩, 铜等	1. 名称：10kV电缆终端头 2. 型号：户内终端综合 3. 规格：3×70 4. 材质、类型：铜芯带铠，冷缩 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）10kV 7. 工地运输：运距、运输方式综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	个	2	497.15	994.30	189.42		
本页小计							94307.40	2145.52	204.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030408006010	10kV电缆终端, 3×70, 户外终端, 冷缩, 铜等	1. 名称：10kV电缆终端头 2. 型号：户外终端综合 3. 规格：3×70 4. 材质、类型：铜芯带铠，冷缩 5. 安装部位：户外 6. 电压等级（kV）10kV 7. 工地运输：运距、运输方式综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	个	2	680.55	1361.10	429.60		
11	030408001011	10kV电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2（拆除）	1. 名称：电力电缆（拆除） 2. 型号：ZC-YJV22-8.7/15kV 3. 规格：3×70mm2 4. 材质：铜芯带铠 5. 敷设方式、部位：详见设计，各种情况综合 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 地形：以现场实际情况为准 8. 工地运输：运距、运输方式综合考虑 9. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	m	136	5.55	754.80	429.76	44.88	
12	030408008012	防火封堵泥	1. 名称：防火封堵泥 2. 部位：电缆进出柜，进出电缆井等综合 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	kg	40	15.28	611.20	204.80		
		分部小计					97034.50	3209.68	249.48	
本页小计							2727.10	1064.16	44.88	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10kV以下架空配电线路								
13	030402006013	10kV三相隔离开关, 630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地（利旧）	1. 名称：三相隔离开关 2. 规格、型号：630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地 3. 电压等级（kV）10kV 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	组	2	794.05	1588.10	809.40	160.82	
14	030402006014	10kV三相隔离开关, 630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地（拆除）	1. 名称：三相隔离开关 2. 规格、型号：630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地 3. 电压等级（kV）10kV 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	组	2	382.14	764.28	404.70	80.42	
15	030402010015	交流避雷器, AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙（设备）	1. 名称：交流避雷器 2. 型号：AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙 3. 规格：17/50 4. 电压等级（kV）：10kV 5. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	组	2	1971.08	3942.16	600.30	237.46	
本页小计							6294.54	1814.40	478.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030402002016	一二次融合成套柱上断路器, AC10kV, 630A, 20kA, 户外	1. 名称：一二次融合成套柱上断路器 2. 型号：AC10kV, 630A, 20kA, 真空, 无隔离闸刀, 其他技术参数详设计 3. 规格：AC10kV, 630A, 20kA, 真空, 无隔离闸刀, 其他技术参数详设计 4. 含接线等, 满足设计、规范要求 5. 电压等级（kV）：10kV 6. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	组	2	26384.93	52769.86	1745.64	584.32	
17	040804002017	电线 BV-35	1. 名称：铜芯线 BV-35 2. 型号：BV-35 3. 地形：平地、丘陵综合 4. 工地运输：运距、运输方式综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	m	70	44.58	3120.60	77.70		
18	030411001018	电缆保护管 CPVC150	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：CPVC 3. 规格：DN150 4. 按根计算, 1根3m, 若实际与清单不符, 以实际为准 5. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	根	2	371.18	742.36	124.68		
本页小计							56632.82	1948.02	584.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030408002019	控制电 缆, KVVP2, 4, 10, ZR, 22	1. 名称：控制电缆, KVVP2, 4, 7, ZR, 22 2. 型号：KVVP2, 4, 7, ZR, 22 3. 规格：详见设计图纸 4. 材质： 详见设计图纸 5. 敷设方式、部位： 详见设计图纸 6. 电压等级（kV）： 0.22 7. 地形：平地	m	50	45.17	2258.50	147.00		
20	030410002020	抱箍、线夹	1. 名称：抱箍、线夹 2. 包含 电缆抱箍(D=150) φ270 2块 电缆抱箍(D=150) φ290 2块 电缆抱箍(D=150) φ310 2块 设备线夹-铜铝过渡设备线夹, SLG-2B 3付	组	2	163.78	327.56	8.52	1.22	
		分部小计					65513.42	3917.94	1064.24	
		030401 变压器安装								
本页小计							2586.06	155.52	1.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030402018021	组合型成套箱式变电站-1600kVA（利旧）	1. 名称：组合型成套箱式变电站 SCB14-1600kVA 2. 型号：详设计，满足设计、规范及现场实际情况要求 3. 容量（KVA）：1600kVA 4. 电压（KV）：10kV 5. 组合形式：详设计 6. 基础形式、材质、规格：综合，满足设计、规范及现场实际情况要求，五年质保。 7. UPS电源及调试也已包含在箱变总价中，不再单独计算 8. 其他：包含但不限于绝缘防火封堵、吊装、脚手架、工地运输（运距、运输方式自行综合考虑）等，满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求。	台	2	5173.50	10347.00	4154.16	832.60	
22	030414002022	组合型成套箱式变电站系统调试	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 1600kVA 2. 型号：详设计 3. 容量（kVA）：1600kVA 4、其他：包组合型成套箱式变电站内变压器和所有回路设备的单体及分系统调试工作及交验所需的全部调试项目，满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求，符合供电局验收及使用要求并取得合规的调试报告。	系统	2	5852.90	11705.80	3538.56	4349.84	
本页小计							22052.80	7692.72	5182.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030414002023	组合型成套箱式变电站整套启动调试	1. 名称：组合型成套箱式变电站整套启动调试 2. 型号：详设计 3. 其他：包组合型成套箱式变电站整套启动所需的全部调试项目，满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求，符合供电局验收及使用要求并取得合规的调试报告	系统	2	1074.11	2148.22	1236.54	95.52	
24	030402018024	组合型成套箱式变电站-1600kVA（拆除）	1. 名称：组合型成套箱式变电站SCB14-1600kVA 2. 型号：详设计，满足设计、规范及现场实际情况要求 3. 容量（KVA）：1600kVA 4. 电压（KV）：10kV 5. 组合形式：详设计 6. 基础形式、材质、规格：综合，满足设计、规范及现场实际情况要求，五年质保。 7. UPS电源及调试也已包含在箱变总价中，不再单独计算 8. 其他：包含但不限于绝缘防火封堵、吊装、脚手架、工地运输（运距、运输方式自行综合考虑）等，满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求。	台	2	1963.65	3927.30	2077.08	416.30	
		分部小计					28128.32	11006.34	5694.26	
本页小计							6075.52	3313.62	511.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		010101 监控及其他								
25	030901013025	5kg干粉灭火器组	1. 名称：干粉灭火器组 2. 规格、型号：5kg干粉灭火器组（含2具5kg干粉灭火器和1个放置箱） 3. 其他：放置手提式 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	组	2	241.20	482.40	21.60	0.04	
26	040205004026	电缆标志块	1. 名称：电缆标志块 2. 规格型号：按业主方要求制作安装 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	块	12	28.63	343.56	33.84	14.76	
27	031103029027	电缆标志桩	1. 名称：电缆标志桩 2. 材料品种：C20预制混凝土块 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	个	10	97.49	974.90	243.60	119.40	
		分部小计					1800.86	299.04	134.20	
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
28	031301012001	工程系统检测、检验		项						
29	031301017001	脚手架搭拆		项						
30	031301018001	其他措施		项						
		分部小计								
本页小计							1800.86	299.04	134.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充(换)电站高压改迁工程\单项工程【**安装工程**】 标段:

第12页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计							200241.98	20906.18	7912.97	

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【安装工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20024.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20024.20	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【安装工程】 标段：

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	其他材料费	元	3.88			1.00		
2	汽油(机械)	L	11.598			7.06		
3	10kV电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV- 3×70mm ²	m	313.1			256.28		
4	10kV电缆终端, 3×70, 户内终端, 冷 缩, 铜等	套	2.04			220.00		
5	10kV电缆终端, 3×70, 户外终端, 冷 缩, 铜等	套	2.04			220.00		
6	防火封堵泥	t	0.04			6000.00		
7	5kg干粉灭火器组(含2具5kg干粉灭 火器和1个放置箱)	组	2			200.00		
8	警示牌	套	12			20.00		
9	电缆标志桩	根	10			30.00		
10	电线 BV-35	m	73.5			36.31		
11	一二次融合成套柱上断路 器, AC10kV, 630A, 20kA, 户外	台	2			21993.00		
12	交流避雷器, AC10kV, 17kV, 硅橡 胶, 50kV, 不带间隙	组	2			1161.00		
13	控制电缆, KVV2, 4, 10, ZR, 22	m	50.75			35.00		
14	组合型成套箱式变电站-1600kVA(利 旧)	套	2					
15	非预应力水泥电杆 Φ190×12m(利 旧)	根	2.01					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充(换)电站高压改迁工程\单项工程【安装工程】

标段:

第2页共2页

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【市政工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	113482.15	
1.1	电缆沟、电缆井	21653.54	
1.2	箱变基础	49220.66	
1.3	排管	42607.95	
1.4	单价措施项目		
2	总价措施项目		—
2.1	其中：安全文明施工费		—
3	其他项目	11348.22	—
3.1	其中：暂列金额	11348.22	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费		—
5	创优质工程奖补偿奖励费		—
6	税前不含税工程造价	124830.37	—
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		—
7	销项增值税额		—
8	附加税		—

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充(换)电站高压改迁工程\单项工程【市政
工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
	移位原宣传牌		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		124830.37	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【

标段：

第1页共8页

市政工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆沟、电缆井								
1	040504001028	电缆井（直线井）高分子井盖	1. 垫层材质及厚度：100mm厚碎石垫层 2. 底板材质及厚度：150mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10湿拌砌筑砂浆砖砌井壁 4. 勾缝、抹面要求：内壁20mm厚M20湿拌抹灰砂浆抹面 5. 混凝土强度等级：C25砼压顶 6. 盖板材质、规格：C30混凝土盖板 7. 井盖、井圈材质及规格：高分子井盖Φ800 8. 土方挖填、转运、余土弃运、钢筋制安、模板、排水设施等费用综合考虑在综合单价中 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 接地：接地母线、接地极、接地调试等费用另计 11. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	座	3	2500.03	7500.09	1675.92	200.49	
本页小计							7500.09	1675.92	200.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【

标段：

第2页共8页

市政工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040504001029	电缆井（转角井）高分子井盖	1. 垫层材质及厚度：100mm厚碎石垫层 2. 底板材质及厚度：150mm厚C25混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10湿拌砌筑砂浆砖砌井壁 4. 勾缝、抹面要求：内壁20mm厚M20湿拌抹灰砂浆抹面 5. 混凝土强度等级：C25砼压顶 6. 盖板材质、规格：C30混凝土盖板 7. 井盖、井圈材质及规格：井盖（另计） 8. 钢筋制安、模板、排水设施等费用综合考虑在综合单价中 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 接地：接地母线、接地极、接地调试等费用另计 11. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	座	3	3095.92	9287.76	2054.16	271.50	
3	030409002030	接地母线 热镀锌扁钢 -50×5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50×5 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	m	51	26.25	1338.75	481.95	33.15	
本页小计							10626.51	2536.11	304.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
市政工程】

标段：

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030409001031	接地极 ∠ 50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	根	24	98.94	2374.56	522.00	260.40	
5	030414011032	接地装置调试 独立 接地装置 ≤6根接地极	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	系统	2	576.19	1152.38	547.14	178.80	
		分部小计					21653.54	5281.17	944.34	
		箱变基础								
本页小计							3526.94	1069.14	439.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【

标段：

第4页共8页

市政工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010501006033	箱变基础	1. 垫层材质及厚度：200mm厚碎砖垫层 2. 底板材质及厚度：100mm厚C20混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5干混砌筑砂浆砖砌基础 4. 勾缝、抹面要求：内壁20mm厚M20干混抹灰砂浆抹面，外壁贴白色瓷砖 5. 踏步材质、规格：综合，满足设计、规范及现场实际情况要求 6. 防渗、防水要求：综合，满足设计、规范及现场实际情况要求 7. 土方挖填，转运、余土弃运、支架、排架、防水防潮、钢筋制安、模板、脚手架、电缆沟支架、排水设施、通风窗、铁算子、爬梯等费用综合考虑在综合单价中 8. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 9. 接地：接地母线、接地极、接地调试等费用另计 10. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求。	座	2	13981.47	27962.94	6368.90	383.40	
本页小计							27962.94	6368.90	383.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【

标段：

第5页共8页

市政工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011503002034	箱变围栏(H=1.8m)	1. 名称：箱变围栏 2. 材质：采用镀锌方管材料，外表涂蓝白防腐漆，高度1.5m，立柱规格50mm*50mm*4mm；横梁规格40mm*40mm*4mm（两排），竖杆间距120mm，规格19mm*19mm*2mm；柱间距<3m 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求。	m	52	242.69	12619.88	4106.96	178.36	
8	011101003035	箱变地面硬化 C15	1. 地坪厚度：15cm 2. 混凝土强度等级：C15	m2	36	88.91	3200.76	334.44	1.80	
9	030409002036	户外接地母线 热镀锌扁钢 -50×5	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50×5 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	m	71.2	54.62	3888.94	1956.58	32.04	
10	030409001037	接地极 ∠50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	根	4	98.94	395.76	87.00	43.40	
11	030414011038	接地装置调试 独立接地装置 ≤6根接地极	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况要求	系统	2	576.19	1152.38	547.14	178.80	
本页小计							21257.72	7032.12	434.40	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
市政工程】

标段：

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计				49220.66	13401.02	817.80		
		排管								
12	040803003039	新建1*2孔CPVC φ150直埋通道	1. 名称：新建1*2CPVC φ150直埋通道 2. 型号：新建1*2CPVC φ150直埋通道 3. 规格：新建1*2CPVC φ150+1*2CPVC φ100直埋通道 4. 材质：CPVC管，壁厚满足设计、规范及现场实际情况要求 5. 接地：接地母线、接地极、接地调试等费用另计 6. 排管排列形式：直埋，详设计 7. 土方挖填，转运、余土弃运、保护板、警示带等费用综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、规范、验收、安全文明及现场实际情况等要求	m	245	173.91	42607.95	8327.55	443.45	
		分部小计					42607.95	8327.55	443.45	
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
13	041101001001	墙面脚手架	墙高	m2						
14	041101002001	柱面脚手架	1. 柱高 2. 柱结构外围周长	m2						
15	041101003001	仓面脚手	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m2						
16	041101004001	沉井脚手架	沉井高度	m2						
本页小计							42607.95	8327.55	443.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
市政工程】

标段：

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	041101005001	井字架	井深	座						
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次						
		分部小计								
		施工排水、降水								
19	041107001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m						
20	041107002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜						
		分部小计								
		处理、监测、监控								
21	041108001001	地下管线交叉处理		项						
22	041108002001	施工监测、监控		项						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充(换)电站高压改迁工程\单项工程【
市政工程】 标段:

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计							113482.15	27009.74	2205.59	

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【市政工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计								

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【市政工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11348.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		11348.22	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【市政工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11348.22	
合 计			11348.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
市政工程】

标段：

第1页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	水	m3	23.486			5.19		
2	柴油(机械)	L	86.267			6.65		
3	汽油(机械)	L	0.752			7.06		
4	其他材料费	元	845.412			1.00		
5	碎石 20~50mm	m3	8.68			171.84		
6	细砂	m3	1.628			187.38		
7	标准砖	千匹	7.837			504.85		
8	商品混凝土 C20	m3	13.107			426.55		
9	镀锌铁丝 22#	kg	2.359			4.00		
10	钢筋 $\phi > 10$	kg	22.4			3.20		
11	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	12.496			0.26		
12	二等锯材	m3	0.578			1769.91		
13	复合模板	m2	24.615			35.00		
14	摊销卡具和支撑钢材	kg	26.661			3.74		
15	警示带	m	245			0.80		
16	铝合金百叶窗	m2	2.112			120.00		
17	焊条(高强钢筋用)	kg	5.391			5.40		
18	HPB300级钢筋 直径 $\phi \leq 10$	t	0.06			3153.98		
19	HRB400级钢筋 直径 $\phi 12 \sim 16$	t	0.665			3198.23		

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：蜀道新能源科技发展有限公司淮口服务区充（换）电站高压改迁工程\单项工程【
市政工程】

标段：

第2页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
20	石油沥青 10#	kg	9			2.60		
21	UPVC塑料排水管 DN75	m	7.944			8.64		
22	UPVC塑料排水管件 DN75	个	0.52			5.27		
23	CPVC Φ150	m	499.8			45.33		
24	商品混凝土 C25	m ³	5.606			436.55		
25	预制沟盖板、井盖板	m ³	1.94			600.00		
26	商品混凝土 C30	m ³	0.1			446.55		
27	高分子井盖 Φ800	套	6			228.00		
28	混凝土保护板 300×250×30	100块	9.163			225.00		
29	商品混凝土 C15	m ³	5.454			416.55		
30	热镀锌扁钢 -50×5	m	128.31			7.95		
31	热镀锌角钢 ∠50×5×2500	根	29.4			39.50		
32	湿拌砌筑砂浆 M10	m ³	1.546			410.23		
33	湿拌抹灰砂浆 M20	m ³	2.469			455.90		
34	湿拌砌筑砂浆 M5	m ³	0.19			399.55		
35	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m ³	1.774			404.41		
36	成品镀锌方管围栏	m ²	98.28			48.00		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20